


JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezeték
- - - Fűtési visszatérő vezeték



MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékeket és szerelvényeket hőszigeteléssel kell ellátni!

A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.

A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

A fűtési felszálló csővezetékek anyaga acél, az ágvezetékek anyaga alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső.

A falátvezetéseknel acél védőcsövet kell alkalmazni!

A dilataációs zónán áthaladó vezetékeket védőcsővel kell ellátni /500 mm hosszon/.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!

A szinteken történő csőátvezetésnél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni.

A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

Tervezők: Könyves József okl. gépészmérnök G-T 13-6247 Ladányi András gépészmérnök	Megrendelő:	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2509 Esztergom, Strázsa-hegy	Terv:	KIVITELI
	Helyszín:	2765 Farnos, (hrs. 0270/10) Madárgyűrűzési Központ	Dátum:	2017. Március
	Munka:	Főépület központi fűtés	Lépték:	1:50
	Tervlap:	EMELETI ALAPRAJZ	Rajzszám:	GF-02